



Markus Rathgeber  
Immenhäuser Straße 2  
72127 Kusterdingen-  
Mähringen

Tel. 07071. 3689-15  
Fax 07071. 3689-16  
mobil 0173. 3812606

## REFERENZEN 2012

### **Naturtheater Reutlingen, Mark Gewand 3** Pflege Außengelände

### **Tübingen, Lilli-Zapf-Straße 4**

Estrich reinigen und mit schwarzem Steinöl nachversiegeln  
14 qm bauseits gestelltes Fertigparkett vollflächig verklebt verlegen und weiß nachölen

### **Sindelfingen, Goldmühlstraße 7, Wohnung 32**

Teilflächen des Estrichs auf neue Belagsstärke abfräsen, 43 qm Estrich abschleifen und absaugen

### **Tübingen, Kurze Straße 14**

38 Treppenstufen abschleifen, Versiegelung der Oberfläche mit Öl-Wachs-Kombination  
14 qm Treppenpodeste mit Sisal belegen und Abschlusschienen zur Treppe hin setzen  
Loch im Badezimmer verputzen, Schimmel beseitigen, Tapete ergänzen und streichen

### **Tübingen, Kelternstraße 10**

Treppe reinigen und mit Hartöl nachversiegeln, Badezimmertür EG richten  
Dachplatten DG austauschen, Entrümpelungs- und Entsorgungsarbeiten

### **Kusterdingen-Mähringen, Pfarrhaus Neckar-Alb-Straße**

122 qm Parkettboden, 32 Treppenstufen, Treppenwangen und Geländer allseits abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln, Fugen ausspannen und neu verfugen, Sockelleisten erneuern, Fliesenboden absäuern

### **Reutlingen, Bellinostraße 25**

69 qm HERTER-Fertigparkett DuoSolid Eiche geölt und 12 qm Eiche lackiert liefern und vollflächig verklebt verlegen, nachölen, Sockel erneuern, Heizungsrohrsockel aus Massivholz eichfarben einlassen und anbringen, 53 qm Parkettboden grundreinigen und Erstpflge auftragen  
57 qm Linoleumboden grundreinigen und Erstpflge auftragen, Wand- und Bodenfliesen in Küche diagonal verlegen, Bodenfliesen in zwei Toiletten diagonal verlegen, verschiedene Tapezier- und Streicharbeiten, diverse Abbruch- und Entsorgungsarbeiten



Markus Rathgeber  
Immenhäuser Straße 2  
72127 Kusterdingen-  
Mähringen

Tel. 07071. 3689-15  
Fax 07071. 3689-16  
mobil 0173. 3812606

## REFERENZEN 2012

### **Wannweil, Degerschlachter Straße 51, UG**

51 qm Parkettboden abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln, 2 qm Mosaikparkett Eiche mit Nussbaumadern ersetzen, 27 lfm Sockelleisten erneuern, 24 lfm Sockelleisten aufarbeiten

### **Tübingen, Schloßbergstraße 9, Virtembergiahaus, Saal EG**

144 qm Parkettboden abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln  
15 lfm Fensterbänke und -laibungen abschleifen bzw. anschleifen und mit Coloröl versiegeln

### **Tübingen, Im Rotbad 23, EG**

100 qm Parkettboden grundreinigen und mit Öl-Wachs-Kombination nachversiegeln

### **Stuttgart-Kaltental, Frechstraße 10A**

67 qm Parkettboden abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln, Treppenpodest mit Fertigparkett belegen, Sockelleisten erneuern

### **Tübingen, Eugenstraße 22, 1. OG**

65 qm Wand- und Deckenflächen weiß streichen, 19 qm Parkettboden und Eingangstürschwelle abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln, Sockelleisten erneuern

### **Lichtenstein-Honau, Heerstraße 8, 1. OG**

18 qm Massivkork liefern und vollflächig verklebt verlegen, abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln, Sockelleisten mit Korkfurnier liefern und verlegen

### **Tübingen, Ruth-Marx-Straße 11, 4. OG, Galerie**

44 qm Parkettboden und Fensterbänke abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln, Parkettboden für Fliesenbelag ausschneiden, Untergrund reinigen und auf gewünschte Höhe anspachteln, Schienen setzen, 6 qm Mosaikfliesen verlegen und verfugen

### **Tübingen, Haußerstraße 65**

86 qm Parkettboden und Tischplatte abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln

### **Ostfildern, In den Holzwiesen 25, EG**

34 qm Parkettboden grundreinigen und mit Öl-Wachs-Kombination nachversiegeln



Markus Rathgeber  
Immenhäuser Straße 2  
72127 Kusterdingen-  
Mähringen

Tel. 07071. 3689-15  
Fax 07071. 3689-16  
mobil 0173. 3812606

## REFERENZEN 2012

### **Tübingen-Lustnau, Haldenstraße 15, DG**

Parkettschaden reparieren

### **Reutlingen, Werastraße 43**

4 lfm Parkettboden aufschneiden und Dehnungsfuge aus Presskorkstreifen einbauen  
62 qm Parkettboden abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln

### **Reutlingen, Auwiesenstraße 16**

Fliesenboden ergänzen, Natursteine um neue Eingangstür ergänzen, 10 qm Estrich abschleifen,  
60 qm Parkettboden abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln, 12 qm Parkettboden  
grundreinigen, Lamperien ergänzen

### **Tübingen, Im Stäudach 40**

9 Rolladengurte inkl. Einlass- und Aufputz-Gurtwickler ersetzen

### **Tübingen, Beim Herbstenhof 41, DG**

Lose Fliesen in Dusche nachkleben und neu verfugen, Silikonfugen herausschneiden und erneuern  
Duscharmatur demontieren, reinigen, neu abdichten und wieder anbringen

### **Tübingen, Goethestraße 21**

8 qm Teppichboden und PVC-Belag entfernen und bauseits gestelltes Fertigparkett vollflächig verklebt  
verlegen, Sockelleisten aufarbeiten und wieder anbringen, 34 qm Parkettboden abschleifen und mit  
Öl-Wachs-Kombination versiegeln, Sockelleisten erneuern, Viertelstäbe um Ofen aufarbeiten

### **Bodelshausen, Seelosenstraße 52, EG**

48 qm Estrich abschleifen, 3 lfm Estrichfuge kraftschlüssig verharzen, 48 qm bauseits gestelltes  
Fertigparkett vollflächig verklebt diagonal verlegen, 30 lfm bauseits gestellte Sockelleisten verlegen

### **Enningen, Arbachtalstr. 1, Penthouse AC1, 4. OG links**

129 qm Parkettboden zwischenschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination nachversiegeln, 29 qm  
Parkettboden und Waschtische in Bad und WC abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln  
Dachterrassen-Riffeldielen maschinell nass ausbürsten und mit Hartöl einlassen



Markus Rathgeber  
Immenhäuser Straße 2  
72127 Kusterdingen-  
Mähringen

Tel. 07071. 3689-15  
Fax 07071. 3689-16  
mobil 0173. 3812606

## REFERENZEN 2012

### **Reutlingen, Dorotheenstraße 7, EG**

42 qm Parkettboden abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln, 8 lfm Silikonfugen an Türdurchgängen herausschneiden, Parkett parallel aufschneiden und Presskorkstreifen einbauen

### **Kusterdingen, Beethovenstraße 14, EG**

100 qm Parkettboden grundreinigen und Erstpflege auftragen, teilweise Sockelleisten montieren, Beschädigungen im Parkettboden ausbessern

### **Kirchentellinsfurt, Karlstraße 9**

7 qm Industriparkett Hochkantlamelle Eiche liefern, vollflächig verklebt verlegen, abschleifen, verkitten und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln, 12 lfm Silikonfugen setzen, 15 qm Feinschliff Dielenboden ausführen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln

### **Reutlingen-Rommelsbach, Germanenstraße 6, EG und DG**

500 qm Industriparkett Hochkantlamelle Eiche liefern, vollflächig verklebt verlegen, abschleifen, verkitten und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln inkl. Untergrundvorbereitung, Sockelleisten liefern und verlegen, 4 Ständerbalken abschleifen und mit Hartöl versiegeln

### **Reutlingen, Ziegelweg 1/1, EG, Tanzschule dance+music**

11 lfm Übergangsschienen entfernen, Parkettboden parallel aufschneiden und Dehnungsfuge mit Spritzkork ausfüllen und dunkel einfärben, 76 qm Parkettboden abschleifen, mit Coloröl dunkel einfärben und mit Öl-Wachs-Kombination nachversiegeln, 50 qm Parkettboden grundreinigen und mit Öl-Wachs-Kombination nachversiegeln, 137 qm HERTER-Fertigparkett DuoSolid Räuchereiche geölt liefern und vollflächig verklebt verlegen, nachölen, 90 lfm Sockelleisten Räuchereichefurnier liefern und genagelt verlegen, 65 qm Nadelvlies-Teppichboden vollflächig verklebt verlegen, 17 qm PVC-Boden vollflächig verklebt verlegen und Nähte verschweißen inkl. Untergrundvorbereitung

### **Tübingen-Pfrondorf, Karl-Brennenstuhl-Straße 21, EG**

3 lfm Übergangsschienen entfernen, Parkettboden parallel aufschneiden und Presskorkstreifen als Dehnungsfuge einbauen, 42 qm Parkettboden abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln

### **Reutlingen-Ohmenhausen, Pfarrer-Bunz-Straße 14, EG**

Lose Dielen wieder einbauen und verschrauben, 51 qm Dielenboden Kiefer abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln, 28 lfm Sockelleisten Kiefer massiv liefern und genagelt verlegen, Löcher um Heizungsrohre mit Spritzkork verschließen, 8 lfm Übergangsprofile liefern und verlegen



Markus Rathgeber  
Immenhäuser Straße 2  
72127 Kusterdingen-  
Mähringen

Tel. 07071. 3689-15  
Fax 07071. 3689-16  
mobil 0173. 3812606

## REFERENZEN 2012

### **Stuttgart, Am Wallgraben 100, 4. OG, Solvenius GmbH**

50 qm vorhandenen Parkettboden entfernen, HERTER-Fertigparkett DuoSolid Roteiche rustikal geölt liefern und vollflächig verklebt verlegen, nachölen, 15 lfm Übergangprofile liefern und einbauen, 4 lfm Presskorkstreifen als Dehnungsfuge einbauen, Sockelleisten aufarbeiten und wieder montieren

### **Kirchentellinsfurt, Friedrichstraße 9, DG**

Beschädigungen im Parkettboden ausbessern, 129 qm Ölwäsche durchführen

### **Reutlingen-Ohmenhausen, Hohe Straße 8**

37 qm Decken und Wände verputzen, 88 qm Streichputz aufbringen und weiß streichen

### **Altdorf, Rosenstraße 14**

213 qm bauseits gestelltes Fertigparkett vollflächig verklebt verlegen und nachölen, 180 lfm Sockelleisten liefern und genagelt verlegen, Beseitigen von 2 Wasserschäden in EG und DG

### **Reutlingen, Memmingerstraße 25**

42 qm Fertigparkett Ahorn abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln, 31 lfm Sockelleisten liefern und genagelt montieren, 1 lfm Silikonfuge setzen

### **Reutlingen, Kammweg 75**

16 qm Parkettboden abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln, 22 qm Parkettboden grundreinigen und mit Öl-Wachs-Kombination nachversiegeln

### **Karlsruhe, Alemannenstraße 6**

21 qm Laminatboden Rüster Isny Landhausdiele und 24 lfm Sockelleisten Rüster Isny liefern

### **Kusterdingen, Zeppelinstraße 19**

24 qm Teppich- und Linoleumbelag entfernen, 6 qm Holzestrich ausbauen und neuen Untergrund mit OSB-Platten herstellen, 24 qm Design-Vinylboden liefern und vollflächig verklebt verlegen, passende Sockelleisten liefern und genagelt verlegen, 4 Eiche-Türschwellen abschleifen und weiß ölen



Markus Rathgeber  
Immenhäuser Straße 2  
72127 Kusterdingen-  
Mähringen

Tel. 07071. 3689-15  
Fax 07071. 3689-16  
mobil 0173. 3812606

## REFERENZEN 2012

### **Kusterdingen, Lutherstraße 13, EG**

Vorhandenes Praxismobiliar ausbauen, teilweise umarbeiten, einlagern oder entsorgen, diverse Abbruch- und Trockenbauarbeiten, Lieferung von Wand- und Bodenfliesen für Küche und Bad, Lieferung und Einbau von Dämmplatte für ebenerdige Dusche

### **Sindelfingen, Goldmühlstraße 7, Wohnung 25**

Teilflächen des Estrichs auf neue Belagsstärke abfräsen, 37 qm Estrich abschleifen und absaugen

### **Stuttgart-Schönberg, Schönbergstraße 10, OG**

Wasserschaden im Parkett herausschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln

### **Ofterdingen, Friedrichstraße 11, OG + DG**

89 qm Teppichboden entfernen, Untergrund vorbereiten und bauseits gestelltes Fertigparkett vollflächig verklebt verlegen, 70 lfm Sockelleisten liefern und verlegen

### **Reutlingen, Eninger Weg 32, OG**

83 qm Untergrund vorbereiten und bauseits gestelltes Fertigparkett vollflächig verklebt verlegen, 63 lfm bauseits gestellte Sockelleisten genagelt verlegen

### **Kusterdingen, Karlstraße 20, DG**

Abspitzen der ehemaligen Außenmauer, Dielenboden beidseitig besäumen, Massivholzschwelle auf Maß fertigen und einbauen, Schließen größerer Fugen im Dielenboden mit Massivholzstreifen  
27 qm Dielenboden abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln